PODORYS

M1:50



LEGENDA MIESTNOSTI:

č.m.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	VÝŠKA MIESTNOSTI	ÚROVEŇ PODLAHY	STENA	PODLAHA	STROP
1.01	KANCELARIA	11,14 m2	2,33 m	±0,000	OMIETKA + MAĽBA	KER. DLAŽBA	MINERÁLNE KAZETY
1.02	WC	3,53 m2	2,33 m	±0,000	KER. OBKLAD	KER. DLAŽBA	MINERÁLNE KAZETY
1.03	DENNA MIESTNOST	3,02 m2	2,33 m	±0,000	OMIETKA + MAĽBA	KER. DLAŽBA	MINERÁLNE KAZETY
	OKAPOVÝ CHODNÍK	9,30 m2				ZÁM. DLAŽBA	
UZITKOVA PLOCHA SPOLU		17,69 m2					
ZASTAVANÁ PLOCHA SPOLU		26,04 m2					
OBOSTAVANÝ PRIESTOR SPOLU		85,93 m3					

LEGENDA MATERIALU:

- OBVODOVE NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.300mm + TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN.VLNY hr.100mm
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ PRIECKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr.125mm
- OKAPOVÝ CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY hr.60mm, DO BETÓNOVÉHO LOŽKA C12/16
- OBRYS PULTOVEJ STRECHY Z PROFILOVANÉHO PLECHU hr.5mm
- O1 - O3 NOVE PLASTOVNÉ OKNÁ (viď. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV)
- D1 - D3 NOVE DVERE (viď. VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV)
- P1 - P12 NOVE SKLADBY STROPOV, PODHĽADOV, STIEN A PODLÁH (viď. SKLADBY KOMŠTRUKCII)

SCHÉMA ZBERNÉHO DVORA



POZNAMKA:

OSTENIA OKIEN A DVERÍ BUDÚ ZATEPLENÉ IZOLÁCIOU Z MIN.VLNY hr.30mm
ZA PRÍPADNE ODHALENÉ CHYBY V PD PO UZATVORENÍ ZMLUVY INVESTORA SO ZHOTOVITEĽOM, PREBERÁ ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDNOSŤ A PRÍPADNÉ NÁKLADY NA ODSTRÁNENIE CHYBY BUDE RIEŠIŤ VO SVOJEJ RÉŽII.
VŠETKY OTÁZKY, NEJASNOSTI, ALEBO NEZROVNALOSTI RIEŠIŤ OKAMŽITE V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM.
VŠETKY ROZMERY A DIMENZIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE PRED ZADANÍM DO VÝROBY ZHOTOVITEĽ POVINNÝ PREKONTROLOVAŤ PRIAMO NA STAVBE. NA PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI OKAMŽITE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA, KTORÝ POTVRDÍ SPÁVNOSŤ RIEŠENIA.
VŠETKY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSIA BYŤ INVESTOROM A PROJEKTANTOM ODSÚHLASENÉ PRED ICH ZABUDOVANÍM A ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ DOLOŽIŤ KU KAŽDÉMU ZABUDOVANÉMU MATERIÁLU CERTIFIKÁT KVALITY, ALEBO PREHLÁSENIE O ZHODE.
PRED ZAHÁJENÍM PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A PRI REALIZÁCII STAVBY ZABEZPEČIŤ ICH OCHRANU PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NORIEM. V ICH OKOLÍ KOPAŤ RUČNE.
VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ ZHOTOVITEĽOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV VÝROBCOV POUŽITÝCH MATERIÁLOV.
V MIESTOSTI č.1.02 JE NAVRHOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN Z KERAMICKÉHO OBKLADU NA CELÚ VÝŠKU MIESTNOSTI. POD OBKLADOM BUDE REALIZOVANÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER. ROHY A KÚTY POD OBKLADOM BUDÚ VYSTUŽENÉ PÁSKOU.
V MIESTOSTI č.1.03 JE NAVRHOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN Z KERAMICKÉHO OBKLADU NA VÝŠKU 1,8m LEN NA ZÁPADNEJ STENE MIESTNOSTI ZA DREZOM. POD OBKLADOM BUDE REALIZOVANÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER. ROHY A KÚTY POD OBKLADOM BUDÚ VYSTUŽENÉ PÁSKOU.
V MIESTOSTI č.1.02 JE NAVRHOVANÝ PODHĽAD Z MINERÁLNYCH KAZIET SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI.
PRI PRÁCACH JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ DODRŽIAVAŤ ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI.
PRED ZAHÁJENÍM PRÁC JE NVESTOR POVINNÝ OBOZNÁMIŤ ZHOTOVITEĽA O MOŽNÝCH RIZIKÁCH PRÁCE NA STAVENISKU, POTVRDENÝM ZÁPISOM V ODOVZDÁVACOM PROTOKOLE STAVENISKA.
PRED ZAHÁJENÍM PRÁC JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE STAVENISKA OPRÁVNENOU OSOBOU.
±0,000 = 373,123 m.n.m.

ZOD.PROJEKTANT: ING. BENKA-GOČ	KONTROLOVAL: ING. BENKA-GOČ	KRESLIL: ING. FECIĽAK	VYPRACOVAL: ING. FECIĽAK	ČÍS.PARÉ:	
MIESTO STAVBY:	OBEC ROVNÉ	OKRES:	SVIDNÍK		
GEN.PROJEKTANT:		JM1 s.r.o., Krajná Poľana 56, 090 05			
GEN.DODÁVATEL STAVBY:					
INVESTOR:		OBEC ROVNÉ			
STAVBA:	VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI ROVNÉ			FORMÁT:	2xA4
				DÁTUM:	JANUÁR 2018
				ČÍS.ZAKÁZKY:	-
OBJEKT:	SO02 - VRATNICA			STUPEŇ PD:	DSP
				MIERKA:	M1:50
NÁZOV VÝKRESU:	PODORYS			OZNAČENIE VÝKRESU:	F.3