ZÁKLADY

M1:100



LEGENDA PRVKOV:

① ZÁKLADOVÝ PÁS Z BETÓNU PROSTÉHO C16/20, š.500mm, PRE OSADENIE MANTINELOV

② PÄTKA Z BETÓNU PROSTÉHO C16/20, ROZMEROV 500 x 1400 x 1150mm, PRE OSADENIE STĹPA NA SIEŤ PRE VOLEJBAL A TENIS

③ DEBNIACE TVÁRNICE š.300mm, v.250mm, VÝPLŇ: BETÓN PROSTÝ C16/20

POZNÁMKY:

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NIE JE URČENÁ PRE REALIZÁCIU STAVBY. PRE REALIZÁCIU STAVBY JE NUTNÉ PROJEKT DOPRACOVAŤ V POTREBNÝCH DETAILOCH.
PRED BETONÁŽOV ZÁKLADOV JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ PRIZVAŤ K ODOVZDANIU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY ZÁSTUPCU INVESTORA A PROJEKTANTA.

VÝKAZ ZÁKLADOV:

č.m.	POPIS MIESTNOSTI	ŠÍRKA	HĹBKA	DĹŽKA	OBJEM	POČET	OBJEM CELKOM
Z1	ZÁKLADOVÝ PÁS	0,500 m	0,500 m	106,160 m	26,540 m3	1 ks	26,540 m3
Z2	ZÁKLADOVÁ PÄTKA	0,500m	1,150 m	1,400 m	0,805 m3	2 ks	1,610 m3
Z3	DEBNIACE TVÁRNICE	0,300 m	0,750 m	106,160 m	23,886 m3	1 ks	23,886 m3
CELKOVÝ OBJEM ZÁKLADOV PROSTÝ BETÓN C16/20							52,036 m3

±0.000 = 373,30m.n.m.

SO 01

PROJEKTANT: ING. A. PULŠČÁK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : ING. A. PULŠČÁK	
OBSTARAVATEĽ : OBEC ROVNÉ, ROVNÉ 37, 090 16 CERNINA		
KRAJ : PREŠOVSKÝ	OKRES STAVBY : SVIDNÍK	

TIMOTI design s.r.o.
Björnsonova 2
080 01 Prešov
mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com

STAVBA :

VYBUDOVANIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA ROVNÉ

OBJEKT: SO 01 ŠPORTOVÉ IHRISKO

PRÍLOHA : PODORYS ZÁKLADOV

stupeň : DSP	formát : 2xA4
dátum : 10/2017	číslo zák. :
mierka : 1:100	arch. číslo :
číslo prílohy : E.1	číslo súpravy :