



# PÓDORYS




# POHL'AD




# VÝKAZ MATERIÁLU

POL. č.	POČET KS	P R I E R E Z [ označenie ]	MNOŽSTVO CELKOM	HMOTNOSŤ		AKOSŤ MATERIÁLU
				KG/m.j.	CELKOM	
1	11	HR 50*50*3 – 400	4,40 m	4,383	19,285	S235
2	11	HR 50*50*3 – 680	7,48 m	4,383	32,785	S235
3	11	HR 50*50*3 – 960	10,56 m	4,383	46,285	S235
4	22	HR 50*50*3 – 800	17,60 m	4,383	77,141	S235
5	11	HR 25*25*3 – 800	8,80 m	1,832	16,122	S235
6	7	HR 80*50*3 – 15000	105,00 m	5,520	579,600	S235
7	4	HR 80*50*3 – 1500	6,00 m	5,520	33,120	S235
8	8	HR 50*50*3 – 110	0,88 m	4,383	3,857	S235
9	8	HR 50*50*3 – 250	2,00 m	4,383	8,766	S235
10	20	ROŠT 800/1500/30–(0,75m2)	15,00 m2	30,0kg/m2	450,00	S235
11	4	ROŠT 250/1500/30–(0,38m2)	1,52 m2	30,0kg/m2	45,600	S235
HMOTNOSŤ SPOLU			KG:	1312,56		
ZVARY 6% (ZVARY, KOTVY, SPONV A UCHYTŤ)			KG:	78,75		
HMOTNOSŤ TRIBÚNY CELKOM			KG:	1391,31		

# ZÁKLADY



# REZ A-A



# LEGENDA

 DŘEVĚNÝ TYP SEDADLA - LAMINÁTOVÁ DŘEVĚNÁ DOSKA, CHRÁNĚNÁ LAKEM

- **POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČASTÍ:**
  - OČISTENIE OTRIESKANIM NA STUPEŇ ČISTOTY Sa 2 1/2 (PODĽA STN ISO 8501),
  - METALIZÁCIA ŽIAROVO STRIEKANÝM ZINKOM V HRúbKE 100µm,
  - 1x ZÁKLADNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER 100µm,
  - 1x VRCHNÝ POLYURETANOVÝ NÁTER 80µm RAL – URČÍ INVEŠTOR,
- MATERIÁL TRIBÚNY – OCEL S 325,
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VŠETKÝCH OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VYSTAVENÝCH PÔSOBIENIU POVETERNOSTNÝCH VPLYVOV MUSÍ SPLŇAŤ TP 05/2013 – PROTIKOROZNÁ OCHRANA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRE STUPEŇ KORÓZNEJ AGRESIVITY C4, VYSOKÁ, PODĽA STN ISO 9223, S ŽIVOTNOSŤOU VYSOKOU – NAD 15 ROKOV

SO 01

PROJEKTANT :		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	
ING. A. PULŠČÁK		ING. A. PULŠČÁK	
OBSTARAVATEĽ : OBEC ROVNÉ, ROVNÉ 37, 090 16 CERNINA			
KRAJ : PREŠOVSKÝ		OKRES STAVBY : SVIDNÍK	
STAVBA :			
VYBUDOVANIE ŠPORTOVÉHO IHRISKA ROVNÉ			
OBJEKT :		SO 01 ŠPORTOVÉ IHRISKO	
PRÍLOHA :			
TRIBÚNA			
číslo prílohy :		číslo súpravy :	
E.7			